


TEGNFORKLARINGER

Tipp	
Nedbørfelt	
Betongmur	
Erosjonssikring	
Sedimentbasseng/drivgodssperre	
Omlagring/oppbeining av veg/adkomst	
Omtrentlig dekning ved 2 m oppfylling av basseng	
Overslag områder med overtopping av skogsbilveien nedstrøms Knarudringen ved 200-årsform inkl. klimatillegg	



HENVISNINGER

1. Se tegninger 100 for oversiktskart.
2. Se rapport "Vurdering av sikringstiltak mot flomskader i Bæla" for beskrivelser og forklaringer vedrørende de ulike tiltakene.

GENERELT

1. Oppbeining/forbedring av dagens grøfter langs Turthaugveien med større tverrsnitt og erosjonssikring av grøftene. Om mulig legge veien med ensidig fall mot elva, og avskjærende renner på tvers av veien som leder overflatevann til elva.

Mulig fordrøyningsmagasin
Ca. 20 000 m³ ved 2 m oppfylling

Anslått nedbørfelt til mulig
fordrøyningsmagasin

Tilrettelegg kryssing for å tåle overtopping
Kryssing nr. 9
Bru/kulvert Rabben

Tegningsnummer	104	Revisjon	B01
----------------	-----	----------	-----

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

LILLEHAMMER KOMMUNE	Målestokk (gjelder A1)	1:2000
---------------------	------------------------	--------

Vurdering av sikringstiltak mot flomskader i Bæla
Tiltaksplan
Strekning Lundesveen - Esdragsletta

Norconsult	Oppdragsnummer	5157955	Tegningsnummer	104	Revisjon	B01
------------	----------------	---------	----------------	-----	----------	-----

N:\5157955\5157955\BIM\Hydraulikk_Hydrologi\A\K\1101-104-Plan1-2000.dwg - E:\Bio - P\B\1101-11-15_10:05:48 - LAYOUT = 104 - XREF = Vann_Tiltaksplan_tilsk