

MJØSA

Riving av to bruer, ny bru med større kapasitet

Evt. riving av bru


DAMPSGVEGEN

JERNBANE / DOVREBANEN

Åretta

### TEGNFORKLARINGER

- Betongmur/ledevegg —
- Erosjonssikring, skråning/mur —
- Flomvoll - - -
- Grøfte-/flomveiltak - - -
- Ny bru eller kulvert ▨
- Erosjonssikring, dekke/skråning/mur ▨
- Steinrøys/tipp sikres el. fjernes ▨
- Sedimentbasseng/drivgodssperre/utvidelse ▨
- Riving/rehabilitering av bru/innløp ▨



Plassering og utbredelse av skisserte tiltak er orienterende.

### HENVISNINGER

1. Se tegninger 100 for oversiktskart.
2. Se rapport "Vurdering av sikringstiltak mot flomskader i Åretta" for beskrivelser og forklaringer vedrørende de ulike tiltakene.

Tegningsnummer	Revisjon
101	B01

FORELØPIG 2018-12-06

B01	2018-12-06	For info/kommentar hos eksterne parter	ErBro	StMyr	StMyr
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tillater.

LILLEHAMMER KOMMUNE	Målestokk (gjelder A1)
	1:1000

Vurdering av sikringstiltak mot flomskader i Åretta  
Tiltaksplan  
Strekning Mjøsa - Dovrebanen

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	5170818	101	B01